



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA VERIFICA, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DI PROGETTI, CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI E VERIFICA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL "CENTRO POLISPORTIVO TERRACHINI" - VIA TERRACHINI N. 44 - REGGIO EMILIA, LO "STADIO MIRABELLO" - VIA MATTEOTTI N. 2 - REGGIO EMILIA ED I LAVORI DI MIGLIORIA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI-FERRARI" DI VIA MELATO 2/D.

CODICE CIG: ZEF29CA4E2

Stima indicativa dell'importo dei lavori

L'importo dei lavori relativi all'**impianto natatorio Ferretti Ferrari** è stimato in circa € 52.100.

L'importo dei lavori relativi allo **stadio Mirabello** è stimato in circa € 45.000.

L'importo dei lavori relativi all'**impianto di via Terrachini** può essere desunto dalla descrizione presente nel bando. Una stima indicativa, che non impegna però la stazione appaltante, si aggira intorno ad € 265.000, così suddivisi

- a) verifica statica della tensostruttura con interventi di consolidamento eventualmente necessari, sostituzione delle relative coperture con nuove coperture conformi alle norme dettate in materia di sicurezza e prevenzione incendi, da concordarsi preventivamente quanto alle caratteristiche specifiche con il locale comando dei Vigili del Fuoco; (campi da tennis 3 e 4). Termine ultimo dei lavori: entro il 30 agosto 2020

€ 100.000,00 oltre Iva di legge

- b) rifacimento in erba sintetica dei terreni di gioco dei campi da tennis 1, 2, 3 e 4 e relativo smaltimento di quelli dismessi. A tal fine i lavori dovranno prevedere dapprima la preparazione e livellatura del sottofondo, poi posa di pavimentazione in erba sintetica costituita da teli prefabbricati in "fibra copolimero monofilo", tessuta su dorso in lattice imputrescibile, aventi caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- ✓ tipo di fibra: 8800 dtex, 120 micron;
- ✓ spessore totale: mm. 11 circa;
- ✓ numero dei punti per mq.: 65500 circa;
- ✓ sabbia di tipo al quarzo per riempimento del manto in ragione di Kg./mq. 8 - 10.

Posa in opera in appoggio libero sul sottofondo esistente, con incollaggio dei soli giunti su strisce di tessuto sintetico imputrescibile impiegando collante poliuretano bicomponente; stesura e livellamento sabbia con apposita macchina livellatrice; tracciamento e realizzazione delle linee di gioco per tennis e calcetto, ottenute per

intarsio e incollaggio di strisce di colore bianco e/o giallo aventi medesime caratteristiche del manto.

Termine ultimo dei lavori: campi 3 e 4 entro il 31/12/2022, campi 1 e 2 entro il 31/12/2023;
€ 100.000,00 oltre Iva di legge

- c) rifacimento in “resina acrilica in dispersione acquosa” (o altro materiale equiparabile di ultima generazione) dei terreni di gioco dei campi 5 e 6 e relativo smaltimento di quelli dismessi. Termine ultimo dei lavori: **entro il 30 aprile 2020**;
€ 40.000,00 oltre Iva di legge
- d) ristrutturazione completa degli spogliatoi ed eventuale sostituzione degli arredi con altri di analoga foggia e qualità nel corso della Concessione, se ritenuto necessario dal Concedente. Termine ultimo dei lavori: entro il 30 agosto 2020;
€ 25.000,00 oltre Iva di legge

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino